



VÝPIS TÁHEL :

POL.	PROFIL	DÉLKA (M)	KS	VRTY (M)	DŘÁŽKY (M)	KOTVENÍ	POZNÁMKA
3.1	Lp 15.5	9,0	1	3,0		2 x K1	VOLNÉ POD STROPEM PODÉL JIŽNÍ FASÁDY
3.2		9,0	1	3,0		2 x K1	VOLNÉ POD STROPEM PODÉL SEVERNÍ FASÁDY
3.3		9,0	1	3,0		2 x K1	VOLNÉ POD STROPEM PODÉL VÝCHODNÍ FASÁDY
3.4		9,0	1	3,0		2 x K1	VOLNÉ POD STROPEM PODÉL ZÁPADNÍ FASÁDY
DÉLKA CELKEM		36,0 BM					

POZNÁMKY :

MATERIÁL TÁHLA Lp 15.5 V POLYETYLENOVÉ CHRÁNIČCE S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU LANA (POTAŽENÍ SPECIÁLNÍ FÓLIÍ).
VŠECHNA TÁHLA BUDOU NEJPRVE NAPNUTA NA 50% A TEPRVE POTOM NA CELKOVOU SÍLU, KTERÁ JE PŘEDPOKLÁDANÁ OKOLO 90 kN.
V TABULCE JSOU UVEDENY STRIŽNÉ DÉLKY LAN – PŘESNOU DÉLKU NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ !
KOTVENÍ PRVKY BUDOU CHRÁNĚNY PROTI KOROZI DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM.
PŘI ZABOŘENÍ KOTVY JE TŘEBA OKAMŽITĚ PŘERUŠIT NAPÍNÁNÍ A POZVAT KE KONZULTACI PROJEKTANTA.
TRHLINY VE STĚNÁCH BUDOU VYČIŠTĚNY DO HLOUBKY 30 MM A TLAKOVĚ ZASPÁROVÁNY AKTIVOVANOU VÁPENOCEMENTOVOU SMĚSÍ.
KOTVENÍ K1 – VIZ SAMOSTATNÝ DETAIL.
LANA BUDOU VEDENA PODÉL STĚN TĚSNĚ POD STROPEM ZVONOVÉHO PATRA.

VYPRACOVAL :	ING.M.JANEČEK	Ing. Martin Janeček
KONTRLOVAL :	ING. B. KLČKA	Sukova 3
MÍSTO :	VIZOVICE	779 00 Olomouc
STAVEBNÍK :	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VIZOVICE	IČ 136 255 35
STAVBA :		
		DATUM : ČERVENEC 2024
		STUPEN : DPS
		POČET A4 : 2 A4
		MĚŘITKO : 1 : 50
		ARCH. Č. : 000 - 487
VÝKRES :		ZAK. ČÍSLO :
		000 – 487/04